

Προϋπολογισμός μελέτης σε (€)

α/α	Άρθρο. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	ΕΤΕΠ	Τιμή μονάδος σε (€)	Ποσότητα	Δαπάνη σε (€)
		Ομάδα 1. ΟΔΙΚΑ (Α)-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1.1	ΟΔΟ-Α-12	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	15-02-01-01	31,06	3,12	96,91
1.2	ΟΔΟ-Α-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	02-06-00-00	2,95	78,00	230,10
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 1.						
		Ομάδα 2. ΟΔΙΚΑ (Β) ΤΕΧΝΙΚΑ						
2.1	ΟΔΟ-Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	02-04-00-00	5,90	105,60	623,04
2.2	ΟΔΟ-Β-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	01-01-01-00	104,00	50,40	5.241,60
2.3	ΟΔΟ-Β-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	01-01-01-00	126,00	50,00	6.300,00
2.4	ΟΔΟ-Β-30.2	Χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	01-02-01-00	1,15	2.920,08	3.358,09
2.5	ΟΔΟ-Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	01-02-01-00	1,15	1.000,00	1.150,00
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 2.						
		Αθροισμα δαπανών κατά τη μελέτη (Σ.σ.)						
		Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ (Σ.σ.)						
		Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Σ.)						
		Απρόβλεπτα 15% Χ (Σ.Σ.)						
		Δημοπρατούμενο Σύνολο (Σ1)						
		Εργολαβικό Σύνολο (Σ2)						
		Φ.Π.Α. 24% Χ (Σ2)						
		Σύνολο Δαπάνης Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ3)						

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΨΑΧΝΑ : 28/07/2017
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΨΑΧΝΑ : 28/07/2017
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α'

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΣ
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Β'

