

Προϋπολογισμός μελέτης σε (€)

α/α	Άρθρο. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος σε (€)	ΕΤΕΠ	Ποσότητα	Δαπάνη σε (€)
Ομάδα 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α)-Χωματουργικά, καθαίρεσεις								
1.1	ΟΙΚ-22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	28,00	15-02-01-01	5,00	140,00
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 1.								140,00
Ομάδα 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Β)-Σκυροδέματα								
2.1	ΟΙΚ-32.05.04	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	106,00	01-01-01/02/03/04/05/07-00	35,00	3.710,00
2.2	ΟΙΚ-38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	22,50	01-04-00-00	20,00	450,00
2.3	ΟΙΚ-38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	01-02-01-00	310,00	313,88
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 2.								4.473,88
Ομάδα 3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Γ)-Τοιχοποιίες, επιχρίσματα								
3.1	ΟΙΚ-43.22	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ 4307	m3	106,00	03-02-01-00	10,00	1.060,00
3.2	ΟΙΚ-45.05.01	Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλεκτών, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών	ΟΙΚ-4511	m2	22,50	03-07-03-00	870,00	19.575,00
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 3.								20.635,00
Ομάδα 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΣΤ)-Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								
4.1	ΟΙΚ-64.03	Σιδηρά κικλιδώματα πολυσύνθετα	ΟΙΚ 6403	kg	6,70	03-08-02-00	1200,00	8.040,00
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 4.								8.040,00
Ομάδα 5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Ε)-Επενδύσεις, επιστρώσεις								
5.1	ΟΙΚ-73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m2	22,50	03-07-03-00	300,00	6.750,00
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 5.								6.750,00
Σύνολο δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη (Σ.σ.)								40.038,88
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ (Σ.σ.)								7.207,00
Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Σ.)								47.245,87
Απρόβλεπτα 15% Χ (Σ.σ.)								7.086,88
Δημοπρατούμενο Σύνολο (Σ1)								54.332,75
Εργολαβικό Σύνολο (Σ2)								54.332,75
Φ.Π.Α. 24% Χ (Σ2)								13.039,86
Σύνολο Δαπάνης Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ3)								67.372,61

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΨΑΧΝΑ : 28/08/2017
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ

ΨΑΧΝΑ : 28/08/2017
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α'

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΣ
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Β'

αγιος κηρυκος παλιο γηπεδο

βρυση 6,5/αριστερα 2,0/δεξια 16,0/

αριστερα 20,0/

βρυση 130,0/αριστερα 20/δεξια 160,00/

πλατεια στροφη

τοιχιο

αριστερα 400/δεξια 800

βρυση 70/γηπεδο 260/λοιπα/70,0

