

Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 67.372,61 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) προβλέπεται να γίνουν εργασίες επίστρωσης με φυσικές ακανόνιστες πλάκες, κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων, διαμόρφωση όψης τοιχίου με λίθους, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στον χείμαρρο, στα Τ.Κ. Άνω Στενής και Τ.Κ. Κάτω Στενής.

- Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:
 - Στην θέση 'βρύση-βαθύρεμα' Τ.Κ. Κάτω Στενής, κατασκευή υπόβασης με σκυρόδεμα επιφ. 65,00τ.μ. και επίστρωση με ακανόνιστες πλάκες επιφ. 70,00τ.μ.
 - Εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Άνω Στενής, τοποθέτηση 60,0μ. προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στον χείμαρρο και διαμόρφωση πεζοδρομίου με σκυρόδεμα επιφ. 80,00τ.μ.
 - Στην θέση 'Άγιος Κηρύκος' Τ.Κ. Άνω Στενής επίστρωση με φυσικές πλάκες επιφ. 260,00τ.μ.
 - Διαμόρφωση όψης τοιχίου που βρίσκεται στην είσοδο στο Τ.Κ. Άνω Στενής με φυσικούς λίθους επιφ. 870,00τ.μ.
 - Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή όγκου 10,00κ.μ. στην πλατεία στο Τ.Κ. Άνω Στενής.
 - Εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Άνω Στενής, επίστρωση δημοτικών δρόμων με φυσικές ακανόνιστες πλάκες επιφ. 70,00τ.μ.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνει από Ιδίους Πόρους.

Στον ΚΑ 30-7322.038 του προϋπολογισμού του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων έχει εγγραφεί ποσό 50.000,00€ για το έργο. Το έτος 2017 θα εκτελεστεί έργο δαπάνης 50.000,00 ευρώ, ενώ το 2018 έργο δαπάνης 17.372,61 ευρώ.

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 τον Ν. 3669/208 και τον Ν. 4412/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ψαχνά: 28/08/2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ψαχνά: 28/08/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ/3Α'

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΣ

ΠΤΥΧ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Β'