

### Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 28.605,12€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) πρόκειται να γίνει έργο κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης, μεταβλητού ύψους 2,50-3,50μ. και μήκους 24,00μ., στην θέση "Νεράκι", στην Τ.Κ. Σταυρού και κατασκευή ανοιχτού υδράυλακα ορθογωνικής διατομής μήκους 100,00μ. στην θέση "Κλαμπάτσι".

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- 1) Θα γίνει καθαίρεση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου από σκυρόδεμα που βρίσκεται ανάντη του υπό κατασκευή τοιχίου για μήκος 24,0μ. και μέσου πλάτους 1,50μ.
- 2) Θα κατασκευαστεί νέο, ευθύγραμμο τοίχιο αντιστήριξης από σκυρόδεμα C16/20, οπλισμένο με σιδηρούν οπλισμό B500C, μεταβλητού ύψους 2,50-3,50μ. και μήκους 24,00μ. στην θέση "Νεράκι", σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. Ο λόγος που προβλέπεται η κατασκευή του εν λόγω τοιχίου είναι η υποστήριξη του κοινοτικού δρόμου που βρίσκεται στο φρύδι του τοιχίου.
- 3) Θα κατασκευαστεί υδράυλακας ανοιχτής ορθογωνικής διατομής μήκους 100,00μ. πλάτους 140εκ. και ύψους 75εκ. από σκυρόδεμα C16/20, οπλισμένο με δομικό πλέγμα T131 στην θέση "Κλαμπάτσι", σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνει από Ιδίους Πόρους.

Στον ΚΑ 30-7326.33 του προϋπολογισμού του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων έχει εγγραφεί ποσό 20.000,00€ για το έργο. Το έτος 2017 θα εκτελεστεί έργο δαπάνης 20.000,00 ευρώ, ενώ το 2018 έργο δαπάνης 8.605,12 ευρώ.

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 τον Ν. 3669/208 και τον Ν. 4412/2016.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Χαλκίδα: 28/07/2017

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ**

Χαλκίδα: 28/07/2017

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ**

**ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α'**

**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΣ**

**ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Β'**