

Προϋπολογισμός μελέτης σε (€)

α/α	Άρθρο. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος σε (€)	Ποσότητα	Δαπάνη σε (€)
		Ομάδα 1. ΟΔΙΚΑ (Α)-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1.1	ΟΔΟ-Β-1*	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	4,10	6,00	24,60
1.2	ΟΔΟ-Α-4.1*	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m3	1,70	595,00	1.011,50
1.3	ΟΔΟ-Δ1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	6,00	6,00
1.4	ΟΔΟ-Α-12*	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m3	26,70	3,00	80,10
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 1.					
		Ομάδα 2. ΟΔΙΚΑ (Β) ΤΕΧΝΙΚΑ					
2.1	ΟΔΟ-Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,20	120,40	11.341,68
2.2	ΟΔΟ-Β-29.3.3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	115,00	4,30	494,94
2.3	ΟΔΟ-Β-30.3	Σιδηρούς δομικό πλέγμα Β500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	4.715,52	5.422,85
2.4	ΥΔΡ-12.01.01.05	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων, ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	72,00	7,00	504,00
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 2.					
		Ομάδα 3. ΟΔΙΚΑ (Δ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
3.1	ΟΔΟ-Δ4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	0,45	2.100,00	945,00
3.2	ΟΔΟ-Δ7	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4421B	m2	7,15	293,00	2.094,95
3.3	ΟΔΟ-Δ-8.1*	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m2	7,80	2.100,00	16.380,00
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 4.					
		Αθροισμα δαπανών κατά τη μελέτη (Σ.σ.)					
		Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ (Σ.σ.)					
		Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Σ.)					
		Απρόβλεπτα 15% Χ (Σ.σ.)					
		Δημοπρατούμενο Σύνολο (Σ1)					
		Απολογιστικά Αναδόχου					
		Εργολαβικό Σύνολο (Σ2)					
		Φ.Π.Α. 24% Χ (Σ2)					
		Σύνολο Δαπάνης Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ3)					

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΨΑΧΝΑ : 21-7-2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.ΔΗΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΨΑΧΝΑ: 21-7-2017

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc ΠΕ3/Α