

Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 34.928,23 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής στεγάστρου και επίστρωσης με κυβόλιθους, στο ΚΠΕ Τ.Κ. Λούτσας.

- Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:
 - Θα κατασκευασθεί μεταλλικό στέγαστρο επιστεγασμένο με ρωμαϊκό κεραμίδι που θα συνδέει το κυρίως κτίριο με τις τουαλέτες μήκους 30,0μ. και πλάτους 1,50μ.
 - θα γίνει επίστρωση του περιβάλλοντος χώρου επιφ. 1200,00τ.μ. με τσιμεντοκυβόλιθους πάχους 6εκ.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από Ιδίους Πόρους.

Στον ΚΑ 30-7331.011 του προϋπολογισμού του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων έχει εγγραφεί ποσό 20.000,00€ για το έργο. Το έτος 2017 θα εκτελεστεί έργο δαπάνης 20.000,00 ευρώ, ενώ το 2018 έργο δαπάνης 14.928,23 ευρώ.

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 τον Ν. 3669/2008 και τον Ν. 4412/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ψαχνά: 18/09/2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ψαχνά: 18/09/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ/3Α'

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΣ

ΠΤΥΧ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Β'