

Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 32.717,42 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προβλέπεται να γίνει έργο επισκευής και συντήρησης των υφιστάμενων πεζοδρομίων, σε τμήμα, οδικού δικτύου που διέρχεται εντός του οικισμού Καστέλας.

Συγκεκριμένα:

Προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις, εκατέρωθεν, στα υφιστάμενα πεζοδρόμια, μεταβλητού πλάτους, σε τμήμα οδικού δικτύου που διέρχεται, εντός του οικισμού Καστέλας, από την κεντρική Εκκλησία έως και την στροφή λίγο πριν το παλαιό πρατήριο βενζίνης, σύμφωνα με την οριζοντιογραφία που συνοδεύει την μελέτη ως εξής:

- 1) Καθαίρεση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων και φθαρμένων κρασπέδων, και των πλακών των πεζοδρομίων, επί του προαναφερόμενου τμήματος.
- 2) Καθαίρεση της παλαιάς υπόβασης σκυροδέματος, για πάχος 0,10μ περίπου.
- 3) Τοποθέτηση κρασπέδων, προς αντικατάσταση των φθαρμένων.
- 4) Κατασκευή υπόβασης σκυροδέματος, C16/20, πάχους 10 εκ., οπλισμένου με δομικό πλέγμα T131, για την έδραση των πλακών πεζοδρομίου και
- 5) Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου, σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης, σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα.

Το έτος 2017, θα εκτελεστεί έργο δαπάνης 20.000 ευρώ, ενώ το 2018, 13.717,42 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους, σε βάρος του κωδικού ΚΑ: 30.7322.040, του προϋπολογισμού του Δήμου, με υπάρχουσα πίστωση 20.000 ευρώ και η εκτέλεσή του θα γίνει βάσει του Ν.3669/2008, του Ν.171/87 και του Ν. 4412/2016.

Ψαχνά, 21/07/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ψαχνά, 21/07/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ3/Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc ΠΕ3/Α