

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ομάδα 1. Οδικά Β: Τεχνικά

1.1) Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20: $352,6 \times 4 \times 0,12 \mu^3 + 352,6 * (0,2 \times 2 + 0,3) \times 0,15 \mu^3 = 206 \mu^3$

1.2) Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπόγειων έργων:
 $352,6 \times (0,2 \times 2 + 0,6) \times 1,92 \chi\chi\rho = 322,56 \chi\chi\rho$

Ψαχνά: 12/06/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ M.Sc ΠΕ3/Α

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 94/2018 Α.Δ.Σ.