

Προϋπολογισμός μελέτης σε (€)

α/α	Άρθρο. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος σε (€)	Ποσότητα	Δαπάνη σε (€)
Ομάδα 1. ΟΔΙΚΑ (Α)-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1.1	ΟΔΟ-Β1*	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	4.10	6.00	24.60
1.2	ΟΔΟ-Α-4.1*	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m3	1.70	11.00	18.70
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 1.							43.30
Ομάδα 2. ΟΔΙΚΑ (Β) ΤΕΧΝΙΚΑ							
2.1	ΟΔΟ-Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94.20	12.00	1,130.40
2.2	ΟΔΟ-Β-29.3.3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	115.00	4.30	494.50
2.3	ΟΔΟ-Β-30.3	Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1.15	323.00	371.45
2.4	ΥΔΡ-12.01.01.05	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων, Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης, ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	72.00	6.00	432.00
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 2.							2,428.35
Ομάδα 3. ΟΔΙΚΑ (Γ) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
3.1	ΣΧΕΤ-ΟΔΟ-Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m3	12.00	364.00	4,368.00
3.2	ΟΔΟ-Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m2	1.25	3,635.00	4,543.75
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 3.							8,911.75
Ομάδα 4. ΟΔΙΚΑ (Δ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
4.1	ΟΔΟ-Δ3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	1.20	3,635.00	4,362.00
4.2	ΟΔΟ-Δ-8.1*	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m2	7.80	3,635.00	28,353.00
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 4.							32,715.00
Αθροισμα δαπανών κατά τη μελέτη (Σ.σ.)							44,098.40
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ (Σ.σ.)							7,937.71
Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Σ.)							52,036.11
Απρόβλεπτα 15% Χ (Σ.σ.)							7,805.42
Δημοπρατούμενο Σύνολο (Σ1)							59,841.53
Εργολαβικό Σύνολο (Σ2)							59,841.53
Φ.Π.Α. 24% Χ (Σ2)							14,361.97
Σύνολο Δαπάνης Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ3)							74,203.50

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΨΑΧΝΑ : 8-03-2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.ΔΗΜΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΨΑΧΝΑ: 8-03-2018

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc ΠΕ3/Α

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 93/2018 ΑΔΣ