

Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 48.397,58 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις με εργασίες πλακόστρωσης, σε κοινοχρήστους χώρους, της Τοπικής Κοινότητας Νεροτριβιάς.

Συγκεκριμένα:

Οι πλακοστρώσεις, εντός του οικισμού Νεροτριβιάς, θα γίνουν:

- 1) Σε τσιμεντοστρωμένο δρόμο μήκους 250 μέτρων και πλάτους 4,10 μέτρων περίπου
- 2) Σε κάθετο τσιμεντοστρωμένο, με τον ανωτέρω δρόμο, μήκους 10 μέτρων και πλάτους 3,5 μ περίπου.
- 3) Σε κοινόχρηστο χώρο παραπλεύρως του χώρου του γηπέδου Νεροτριβιάς, εμβαδού 190 τ.μ., εντός του οικισμού και
- 4) Σε κοινόχρηστο χώρο, στην είσοδο, του οικισμού.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι εξής:

Α) Όσον αφορά τις πλακοστρώσεις των τσιμεντοστρωμένων δρόμων, των παρ. 1) και 2) , προβλέπονται να γίνουν τα εξής:

A.1) Τοποθέτηση κυβολίθων, πάχους 5εκ, επί υποστρώματος άμμου 5 εκ, έπειτα από κυλίνδρωση

A.2) Εγκιβωτισμός της πλακόστρωσης με σκυρόδεμα C16/20, περιμετρικά του δρόμου, με σκυρόδεμα πλάτους 10 εκ. και πάχους ομοίως 10 εκ., για σταθεροποίηση της.

Β) Όσον αφορά την πλακόστρωση, του κοινόχρηστου χώρου, παραπλεύρως του γηπέδου που αναφέρεται στην παρ.3) προβλέπονται να γίνουν:

B.1) Τοποθέτηση κυβολίθων, πάχους 6εκ, σε υποστρώμα άμμου 5 εκ, έπειτα από κυλίνδρωση, επί της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης.

B.2) Τοποθέτηση κυβολίθων, όπως ανωτέρω, σε συνέχεια του προηγούμενου χώρου, εμβαδού 30 τ.μ, έπειτα από εκσκαφή βάθους 10εκ, προκειμένου να γίνει σκυροδέτηση πάχους 10 εκ. με σκυρόδεμα C16/20, οπλισμένο με δομικό πλέγμα T131, αφού στον παράπλευρο αυτό χώρο, δεν υφίσταται τσιμεντόστρωση.

Γ) Ενώ στην πλακόστρωση, του χώρου που αναφέρεται στην παρ. 4), προκειμένου να εξασφαλιστεί, η υψομετρική, συνέχεια, με τους δρόμους που συμβάλουν, σ' αυτόν θα γίνουν:

Γ.1) Συνολική καθαίρεση, υφιστάμενης σκυροδέτησης και εκσκαφή του χώρου, για πάχος 10 εκ., προκειμένου να επανασκυροδετηθεί, στο σωστό υψόμετρο και τέλος

Γ.2) Τοποθέτηση κυβολίθων, πάχους 6εκ, σε υπόστρωμα άμμου 5 εκ, έπειτα από κυλίνδρωση, επί της νέας σιμεντόστρωσης.

Το έτος 2018, θα εκτελεστεί έργο δαπάνης 40.000 ευρώ, ενώ το 2019, 8.406,00 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Ίδιους πόρους, σε βάρος του κωδικού ΚΑ: 30-7322.037, του προϋπολογισμού του Δήμου, με υπάρχουσα πίστωση 40.000 ευρώ και η εκτέλεσή του θα γίνει βάσει του Ν. 4412/2016, "Περί Δημοσίων Συμβάσεων".

Ψαχνά, 17/04/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ψαχνά, 17/04/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ

ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕ3/Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc ΠΕ3/Α

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 70/2018 ΑΔΣ