

Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 31.177,54 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προβλέπεται να γίνουν εργασίες πλακόστρωσης, σε κοινοχρήστους χώρους, της Τοπικής Κοινότητας Τριάδας.

Συγκεκριμένα:

Οι πλακοστρώσεις, θα γίνουν σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο μήκους 200 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων περίπου, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου, του οικισμού Τριάδας, ο οποίος διέρχεται ανατολικά της κεντρικής πλατείας και εφάπτεται με αυτήν.

Συγκεκριμένα:

1) Θα γίνει τοποθέτηση κυβολίθων, πάχους 6εκ, σε υπόστρωμα άμμου 5 εκ, έπειτα από κυλίνδρωση, επί της υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης.

2) Επίσης θα ληφθεί μέριμνα, για την υψομετρική προσαρμογή, των συνδέσεων της επιφάνειας που θα πλακοστρωθεί, με την κεντρική πλατεία, ενώ στις πλευρές της επιφάνειας που πλακοστρώνεται, οι οποίες δεν έρχονται σε επαφή με την υφιστάμενη πλατεία ή με τα κράσπεδα των απέναντι της πλατείας πεζοδρομίων, θα γίνει εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα C16/20, διαστάσεων 0,10x0,12m, οπλισμένου, με διπλό δομικό πλέγμα S500s.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Ίδιους πόρους, σε βάρος του κωδικού ΚΑ: 30-7322.042, του προϋπολογισμού του Δήμου, με υπάρχουσα πίστωση 40.000 ευρώ και η εκτέλεσή του θα γίνει βάσει του Ν.4412/2016, "Περί Δημοσίων Συμβάσεων".

Ψαχνά, 25/04/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ψαχνά, 25/04/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ3/Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc ΠΕ3/Α

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 72/2018 ΑΔΣ