

Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 74.203,50 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε αγροτικό δρόμο, της Τοπικής Κοινότητας Νεροτριβιάς.

Συγκεκριμένα:

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε αγροτική οδό και σε μήκος 727 μέτρων περίπου, όπως απεικονίζεται στην οριζοντιογραφία (1) που συνοδεύει την μελέτη.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι εξής:

1) Κατασκευή υπόβασης, από θραυστό υλικό λατομείου, μεταβλητού πάχους, (της ΠΤΠ 0155), στο σύνολο του δρόμου και για μέσο πλάτος 5μέτρα περίπου.

2) Κατασκευή βάσης, από θραυστό υλικό λατομείου, (της ΠΤΠ 0155), συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. και για πλάτος 5 μέτρων περίπου.

3) Επί της βάσης από θραυστό υλικό, θα κατασκευαστεί ασφαλτικός τάπητας Α265, ελαχίστου πάχους 5 εκ., αφού προηγουμένως προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης.

4) Επίσης, προβλέπεται, η διάνοιξη-συντήρηση της τάφρου απορροής, στο άκρο του οδοστρώματος, πλάτους 0,7μ και ύψους 0,20μ και επένδυσή της με σκυρόδεμα C16/20, πάχους 10εκ. οπλισμένου με δομικό πλέγμα, T131, S500s, προκειμένου να διευθετούνται τα όμβρια ύδατα, προς υφιστάμενο ρέμα, όπου στο σημείο αυτό θα γίνει συντήρηση-ανακατασκευή, τεχνικού-σωληνωτού, διαμέτρου Φ60, εγκιβωτισμένου με σκυρόδεμα, C16/20 πάχους 20 εκ, οπλισμένου με διπλό δομικό πλέγμα T131, S500s.

Το έτος 2018, θα εκτελεστεί έργο δαπάνης 50.000 ευρώ, ενώ το 2019, 24.399,80 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών, σε βάρος του κωδικού ΚΑ: 30.7323.056 του προϋπολογισμού του Δήμου, με υπάρχουσα πίστωση 50.000 ευρώ και η εκτέλεσή του θα γίνει βάσει του Ν.4412/2016, "Περί Δημοσίων Συμβάσεων".

Ψαχνά, 8/03/2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ψαχνά, 8/03/2018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ  
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΤΕ3/Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc ΠΕ3/Α

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 93/2018 ΑΔΣ**