

Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 49.997,05 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε αγροτικό δρόμο, της Τοπικής Κοινότητας Καστέλας.

Συγκεκριμένα:

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε αγροτική οδό και σε μήκος 520 μέτρων περίπου, όπως απεικονίζεται στην οριζοντιογραφία (1) που συνοδεύει την μελέτη.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι εξής:

1) Κατασκευή υπόβασης, από θραυστό υλικό λατομείου, μεταβλητού πάχους, (της ΠΤΠ 0155), στο σύνολο του δρόμου και για μέσο πλάτος 5μέτρα περίπου.

2) Κατασκευή βάσης, από θραυστό υλικό λατομείου, (της ΠΤΠ 0155), συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. και για πλάτος 5 μέτρων περίπου.

3) Επί της βάσης από θραυστό υλικό, θα κατασκευαστεί ασφαλτικός τάπητας Α265, ελαχίστου πάχους 5 εκ., αφού προηγουμένως προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών, σε βάρος του κωδικού ΚΑ: 30.7323.057 του προϋπολογισμού του Δήμου, με υπάρχουσα πίστωση 40.000 ευρώ, για το έτος 2018 και 9.997,05 ευρώ για το έτος 2019 και η εκτέλεσή του θα γίνει βάσει του Ν.4412/2016, "Περί Δημοσίων Συμβάσεων".

Ψαχνά, 27/06/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ψαχνά, 27/06/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ

ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕ3/Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc ΠΕ3/Α

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 95/2018 ΑΔΣ