

Τεχνική περιγραφή

Με το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 39.955,74 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε αγροτικό δρόμο, της Τοπικής Κοινότητας Καμαρίτσας.

Συγκεκριμένα:

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στη αγροτική οδό που απεικονίζεται στην οριζοντιογραφία και στο απόσπασμα του χάρτη του κτηματολογίου που συνοδεύουν την μελέτη.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι εξής:

1) Κατασκευή τσιμεντόστρωσης, από σκυρόδεμα C16/20, πάχους 12 εκ. οπλισμένο με δομικό πλέγμα, κατηγορίας T131, S500s, σε υφιστάμενο, διανοιγμένο αγροτικό δρόμο, πλάτους 4μ και για μήκος 353μ περίπου.

2) Επίσης, προβλέπεται, η συντήρηση υφιστάμενης τάφρου απορροής, στο άκρο της αγροτικής οδού, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων, πλάτους 0,3μ και ύψους 0,20μ περίπου, με την επένδυσή της, με σκυρόδεμα επίσης C16/20, πάχους 15εκ. οπλισμένου με διπλό δομικό πλέγμα, κατηγορίας ομοίως T131, S500s, για την απορροή των ομβρίων υδάτων, της οδού.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους, σε βάρος του κωδικού ΚΑ: 30.7323.058 του προϋπολογισμού του Δήμου, με υπάρχουσα πίστωση 40.000 ευρώ και η εκτέλεσή του θα γίνει βάσει του Ν.4412/2016, "Περί Δημοσίων Συμβάσεων".

Ψαχνά, 12/06/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ψαχνά, 12/06/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ3/Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc ΠΕ3/Α

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 94/2018 ΑΔΣ