

Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 100.189,65 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) προβλέπεται να γίνει η συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

- Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

Στο γυμνάσιο Ψαχνών θα γίνει αποξήλωση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων και αντικατάστασή τους με νέα λευκά κουφώματα αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες συνολικής επιφάνειας 198,45τ.μ. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 12,45τ.μ. πόρτες ανοιγόμενες δίφυλλες με σταθερό φεγγίτη, 186,00τ.μ. παράθυρα ανοιγόμενα δίφυλλα και 3,64τ.μ. παράθυρα συρόμενα δίφυλλα.

Επίσης θα τοποθετηθούν ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2εκ, συνολικής επιφάνειας 30,00τ.μ.


Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(Επισκευή Σχολικών Κτιρίων).

Στον ΚΑ 30-7331.012 του προϋπολογισμού του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων για το έτος 2018 έχει εγγραφεί ποσό 72.503,00€ για το έργο. Το έτος 2018 θα εκτελεστεί έργο δαπάνης 72.503,00 ευρώ, ενώ το 2019 έργο δαπάνης 27.686,65 ευρώ.

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 τον Ν. 3669/2008 και τον Ν. 4412/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ψαχνά: 19/04/2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ/3Α'

Ψαχνά: 19/04/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΣ
ΠΤΥΧ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Β'