

Προϋπολογισμός μελέτης σε (€)

α/α	Άρθρο. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος σε (€)	Ποσότητα	Δαπάνη σε (€)
		Ομάδα 1. ΟΔΙΚΑ (Α)-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1.1	ΟΔΟ-B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 5,00 m	ΟΔΟ-2151	m3	4.38	405.00	1,773.90
1.2	ΟΔΟ-A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	ΟΔΟ-1510	m3	1.20	210.00	252.00
1.3	ΟΔΟ-A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	1.05	210.00	220.50
1.4	ΟΔΟ-B-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΥΔΡ-6157	m3	15.30	330.00	5,049.00
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 1.					
		Ομάδα 2. ΟΔΙΚΑ (Β) ΤΕΧΝΙΚΑ					
2.1	ΟΔΟ-B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	133.00	140.00	18,620.00
2.2	ΟΔΟ-B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	1.15	11,000.00	12,650.00
2.3	ΟΔΟ-B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m	72.00	7.50	540.00
2.4	ΟΔΟ_B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1.15	144.00	165.60
2.5	ΥΔΡ-12.01.01.02	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ-6551.2	m	22.70	12.00	272.40
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 2.					
		Αθροισμα δαπανών κατά τη μελέτη (Σ.σ.)					
		Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% X (Σ.σ.)					
		Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Σ.)					
		Απρόβλεπτα 15% X (Σ.σ.)					
		Δημοπρατούμενο Σύνολο (Σ1)					
		Αναθεώρηση					
		Εργολαβικό Σύνολο (Σ2)					
		Φ.Π.Α. 24% X (Σ2)					
		Σύνολο Δαπάνης Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ3)					

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΨΑΧΝΑ : 28-01-2019
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 3/A

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 ΨΑΧΝΑ: 28-01-2019
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ M.Sc. Π.Ε.3 /A