

**Δίκτυα Ύδρευσης - Αντιπληγματικός έλεγχος ακτινωτού δικτύου**

**Αντιπληγματικός έλεγχος ακτινωτού δικτύου.**

Χρόνος κλεισίματος στομίου υδροληψίας (s) = 3

Παροχή ανά υδροληψία (L/s) = 211.8867

Επιπλέον μήκος (m) = 32.808

Διάμετρος στομίου υδροληψίας (m) = .259

Μέγιστη αντοχή στομίου υδροληψίας (m) = 492.125

Χρόνος κλεισίματος δικλείδας (s) = 5

Ταχύτητα μετάδοσης κύματος (m/s) = 1312.333

Έλεγχος διαδρομής # 1/1 (N 409 - N 381)

$H_{max} = 300.895629882813$

Έλεγχος κλεισίματος στομίου υδροληψίας και μέγιστου ισοδύναμου μήκους αγωγού

Μέγιστο ισοδύναμο μήκος αγωγού = 1968.5

Έλεγχος κλεισίματος βαλβίδων και μέγιστου ισοδύναμου μήκους αγωγού

Μέγιστο ισοδύναμο μήκος αγωγού = 3280.83

Ο αντιπληγματικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Λαμία, 05-11-2018

Συντάχθηκε

