

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΤ1.1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

$$\text{Κυβόλιθοι: } 1545,93 \times 0,25 = 386,48 \mu^3$$

$$\text{Κράσπεδα: } 156,8 \times 0,02 = 3,14 \mu^3$$

$$\text{Σύνολο: } 355,99 \mu^3 \sim 360 \mu^3$$

ΑΤ1.2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

$$\text{Κυβόλιθοι: } 1545,93 \times 0,25 = 386,48 \mu^3$$

$$\text{Κράσπεδα: } 156,8 \times 0,02 = 3,14 \mu^3$$

$$\text{Σύνολο: } 355,99 \mu^3 \sim 360 \mu^3$$

ΟΜΑΔΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤ2.1 Κατασκευή ξύλινης περιφραξης

$$\text{Σύνολο: } 12 \mu$$

ΑΤ2.2 Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

$$\text{Σύνολο: } 6 \text{ τεμάχια}$$

ΑΤ2.3 Πρόχυτα κράσπεδα 1x0,25x0,06 από σκυρόδεμα

$$36,47\mu. + 32,90\mu. + 82,35\mu. + 5,08\mu. = 156,80 \mu$$

$$\text{Σύνολο: } \sim 160,00 \mu$$

ΑΤ2.4 Επιστρώσεις με κυβόλιθους πάχους 6 εκ. και σχεδίου διπλού ταυ ή ορθογώνιοι

$$744,30 \mu^2 + 801,63 \mu^2 = 1.545,93 \mu^2$$

$$\text{Σύνολο: } \sim 1.550,00 \mu^2$$

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΤ3.1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για τη φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

$$94,89 \mu + 31,59 \mu = 126,48 \mu^2$$

$$\text{Σύνολο: } \sim 0,13 \text{ στρ.}$$

ΟΜΑΔΑ 4. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΤ4.1 Δένδρα κατηγορίας Δ3

Σύνολο: 14 τεμάχια

ΑΤ4.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2

Σύνολο: 4 τεμάχια

ΑΤ4.3 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

$$126,48 \times 0,3 = 37,94 \mu^3$$

Σύνολο: ~ 40 μ^3

ΟΜΑΔΑ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΤ5.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30x0,30x0,30

Σύνολο: 4 τεμάχια

ΑΤ5.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50x0,50x0,50

Σύνολο: 14 τεμάχια

ΑΤ5.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 – 4.00 lt

Σύνολο: 4 τεμάχια

ΑΤ5.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 – 12.00 lt

Σύνολο: 14 τεμάχια

ΟΜΑΔΑ 6. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΤ6.1 Διανεμητές. Σταλακτηφόροι Φ 20mm με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες με απόσταση σταλακτών 50cm

$$25,78 \mu + 57,46 \mu + 27,34 \mu = 110,58 \mu$$

Σύνολο: ~ 118,70 μ

ΑΤ6.1 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης PN 10atm, πλαστικές χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης $\Phi 1''$

Σύνολο: 4 τεμάχια

Ψαχνά: 6-10-2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3