

Τεχνική περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) προβλέπεται να γίνουν εργασίες αντικατάστασης πλακιδίων αμιάντου στο Νηπιαγωγείο Μακρυκάπας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 20.000 €.

Το παρόν τεύχος αφορά στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών για την αντικατάσταση των υπαρχόντων στοιχείων αμιάντου, καθώς και του τρόπου απομάκρυνσης και απόρριψης των εν λόγω στοιχείων αμιάντου. Το δάπεδο του Νηπιαγωγείου Μακρυκάπας που περιέχει τα πλακίδια αμιάντου θα αντικατασταθεί από δάπεδο linoleum. Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών: α. στις αρμόδιες υπηρεσίες ή της Π.Ε. Ευβοίας, ή ΠΕΧΩ Λαμίας ή του ΥΠΕΚΑ και έγκρισή τους από αυτές, (σύμφωνα με το άρθρο 12 «έγκριση εκτέλεσης εργασιών» της εγκυκλίου εφαρμογής του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α' 212/09-10-2006) και την Υ.Α. 8243/1113/1991 αρθρ. 7, όπως ισχύουν).
2. Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων δαπέδου που περιέχουν αμιάντο-προετοιμασία δαπέδου για τοποθέτηση νέου υλικού.
3. Συλλογή, συσκευασία, σήμανση και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιάντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης.
4. Απορρύπανση χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου σύμφωνα με την νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι καθαρός από αμιάντο.
5. Αποξήλωση μαρμάρινων ή ξύλινων σοβατεπιών.
6. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με οποιαδήποτε μέσα.
7. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.
8. Επίστρωση δαπέδων με LINOLEUM, πάχους 2,5 mm.
9. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου δρυός.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

Στον ΚΑ 30-7331.023 του προϋπολογισμού του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων έχει εγγραφεί ποσό 20.000,00€ για το έργο.

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία αναφερόμενη στην εργασία της αποξήλωσης και απομάκρυνσης του αμιάντου και ειδικότερα σύμφωνα με τους περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμιάντο) Κανονισμούς του 2006 και 2015 (Κ.Δ.Π. 316/2006 και Κ.Δ.Π. 46/2015), σύμφωνα με τους περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 22435/1469/2017

(ΦΕΚ 1865/Β/26-05-2017) περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμιάντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις κ.α. και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006): «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου 1991, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που υπάρχει ή εκδοθεί και θα αφορά στη διαχείριση υλικών αμιάντου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ψαχνά: 26/03/2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ



ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ/3Α'-MSC

Ψαχνά: 26/03/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

A handwritten signature in blue ink, belonging to Anastasia Papapanastasiou.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3