



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
CPV: 42512200-0

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΥΠ ΑΡΙΘΜ:20/2025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση
2. Προϋπολογισμός
3. Πίνακας προσφοράς

Ψαχνά, 25-06-2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
CPV: 42512200-0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων σε Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά καταστήματα ,Παιδικούς Σταθμούς, Κ.Α.Π.Η,Κ.Δ.Α.Π Α.Μ.Ε.Α.) και Σχολεία του Δήμου, για το έτος 2025. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Στην τιμή των μηχανημάτων συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση – μεταφορά και η πλήρης εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και αναλώσιμων) σε σημείο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία, σε υφιστάμενη ηλεκτρολογική παροχή. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι περαιώσεως της προμήθειας ανεξαρτήτως τυχόν ανατιμήσεων. Οι τιμές οι οποίες αναγράφονται έγιναν μετά από έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο.

Οι ανάγκες σε κλιματιστικά μηχανήματα στις Δημοτικές Υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2025, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:.

A/A	ΕΙΔΟΣ	Υπηρεσία Τοποθέτησης	Ποσότητα
1	Κλιματιστικό Inverter 12.000 BTU/H	ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΨΑΧΝΩΝ	1
2	Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU/H	ΚΑΠΗ ΨΑΧΝΩΝ	2
3	Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΑΧΝΩΝ	1
4	Κλιματιστικό Inverter 12.000 BTU/H	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΑΧΝΩΝ	1
5	Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H	ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	1
6	Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H	ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΣΤΡΟΥ	1
7	Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU/H	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ	4
8	Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	1
9	Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ	1
10	Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ	1
11	Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU/H	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ	2
12	Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU/H	ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ	1
13	Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU/H	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ	4
14	Κλιματιστικό Inverter 12.000 BTU/H	ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ	1

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ψαχνά, 25-06-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ

ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.
ΤΕ3 με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
CPV: 42512200-0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων σε Υπηρεσίες (Δημοτικά καταστήματα, Παιδικούς Σταθμούς, Κ.Α.Π.Η,Κ.Δ.Α.Π Α.Μ.Ε.Α.) και Σχολεία του Δήμου, για το έτος 2025. Οι υπό προμήθεια κλιματιστικές μονάδες θα πληρούν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου ονομαστικής απόδοσης 12.000,18.000 & 24.000, BTU/H:

- Οι κλιματιστικές μονάδες θα είναι ψύξης – θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter καινούργιες, αρίστης ποιότητας και θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Επίσης, θα έχουν αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα είναι στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητης εμφάνισης και αθόρυβης λειτουργίας.
- Οι κλιματιστικές μονάδες, θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+++ (στην ψύξη και στην θέρμανση).
- Οι κλιματιστικές μονάδες, θα λειτουργούν με ψυκτικό υγρό R32.
- Οι κλιματιστικές μονάδες, θα φέρουν πιστοποίηση CE.
- Οι κλιματιστικές μονάδες, θα αποτελούνται από δύο τμήματα. Το εσωτερικό στοιχείο θα είναι τοίχου και θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο ή ψευδοροφή, το δε εξωτερικό στοιχείο θα είναι κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες, θα μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη κατασκευή στον εξωτερικό τοίχο ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, να τοποθετείται στο δάπεδο. Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνα κατάλληλου ψυκτικού υγρού. Επίσης, τα κλιματιστικά θα συνδέονται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα ασφαρίζονται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό ηλεκτρική ασφάλεια. Ακόμη, θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα απαγωγής των στραγγισμάτων. Τέλος, μετά την τοποθέτηση θα γίνεται αποκατάσταση των οπών στους τοίχους με επισκευαστικό κονίαμα.
- Στην εγκατάσταση της κάθε κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να επιλεγεί η καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. Πριν από την τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας στήριξης (πλάτη) της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να βεβαιώνετε ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία που θα τρυπηθούν, ώστε να βιδωθεί η «πλάτη» στήριξης, καθώς και το σημείο που θα τρυπηθεί για το πέρασμα των σωλήνων και των καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Η μεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να μονωθούν με μονωτικούς σωλήνες (όχι μόνο με ταινία) στο σύνολό τους. Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού, θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεμπόδιστα τον αερισμό της μονάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί στο δάπεδο (βεράντα, δώμα, κλπ.), τότε η τοποθέτηση της θα πρέπει να γίνεται πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις και τα σημεία στήριξης της βάσης θα πρέπει να



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
CPV: 42512200-0

καλύπτονται με ειδικό μονωτικό υλικό. Επίσης, το μήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια του κατασκευαστή.

- Οι κλιματιστικές μονάδες, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και να διαθέτουν αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
- Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων, θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Έπειτα θα πρέπει να γίνει απαραίτητος έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας.
- Στις τιμές των κλιματιστικών μονάδων θα συμπεριλαμβάνονται σωλήνες ψυκτικών υγρών έως 3m καθώς και η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση της κλιματιστικής μονάδας με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, καθώς και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
- Στις κλιματιστικές μονάδες, θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3ων ετών.
- Οι συντελεστές απόδοσης COP και οι δείκτες ενεργειακής απόδοσης EER των κλιματιστικών μονάδων, θα πρέπει να είναι από 5 και πάνω.
- Στις κλιματιστικές μονάδες, απαραίτητο είναι το φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων ή κάτι άλλο πιο σύγχρονο.
- Για τον συμπιεστή των κλιματιστικών μονάδων, θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.
- Το σύνολο του εξοπλισμού των κλιματιστικών μονάδων, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται κατά την παράδοση του από τεχνικά εγχειρίδια, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην προσφορά και τα φυλλάδια οδηγιών χρήσης.
- Τα χειριστήρια των κλιματιστικών μονάδων, θα πρέπει να είναι ασύρματα και να διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων με ενδείξεις υγρών κρυστάλλων όπως:
 1. Θερμοκρασίας (επιλεγόμενης και χώρου).
 2. Λειτουργίας και βλάβης.
 3. Διακόπτης ON/OFF.
 4. Πλήκτρα προγραμματισμού. Η λειτουργία των χειριστηρίων θα είναι η εξής: Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή – μεσαία – χαμηλή). - Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1ο C. - Χρονοδιακόπτης ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά μισή ώρα. - Χειρισμός ανάγκης, ο οποίος θα μπορεί να γίνει και από την κλιματιστική μονάδα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ψαχνά, 25-06-2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ

ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.
ΤΕ3 με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
CPV: 42512200-0
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
CPV: 42512200-0

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€

A/A	ΕΙΔΟΣ	Τεμάχια	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H	2	740,00€	1.480,00€
2	Κλιματιστικό Inverter 12.000 BTU/H	1	410,00€	410,00€
Μερικό σύνολο				1.890,00€
ΦΠΑ 24%				453,60€
Γενικό Σύνολο				2.343,60€

Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€

A/A	ΕΙΔΟΣ	Τεμάχια	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H	1	740,00€	740,00€
2	Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU/H	2	600,00€	1.200,00€
3	Κλιματιστικό Inverter 12.000 BTU/H	2	410,00€	820,00€
Μερικό σύνολο				2.760,00€
ΦΠΑ 24%				662,40€
Γενικό Σύνολο				3.422,40€

Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€

A/A	ΕΙΔΟΣ	Τεμάχια	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H	3	740,00€	2.220,00€
2	Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU/H	11	600,00€	6.600,00€
Μερικό σύνολο				8.820,00€
ΦΠΑ 24%				2.116,80€
Γενικό Σύνολο				10.936,80€

A/A	Κ.Α.Ε.	Καθ.Αξία	ΦΠΑ24%	Σύνολο
1	Κ.Α:10-7135.002	1.890,00€	453,60€	2.343,60€
2	Κ.Α:15-7135.011	2.760,00€	662,40€	3.422,40€
3	Κ.Α:70-7135.004	8.820,00€	2.116,80€	10.936,80€
4	Γενικό Σύνολο Κ.Α.			16.702,80€



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
CPV: 42512200-0

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αποσύνδεσης των παλιών κλιματιστικών όπου χρειάζεται και η τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών μονάδων με τα υλικά που απαιτούνται.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ψαχνά, 25-06-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ

ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.
ΤΕ3 με βαθμό Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
CPV: 42512200-0

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων με την τοποθέτηση για τις ανάγκες των Κοινωνικών υπηρεσιών (Δημοτικά καταστήματα, Παιδικούς Σταθμούς, Κ.Α.Π.Η,Κ.Δ.Α.Π Α.Μ.Ε.Α.) και Σχολεία του Δήμου, για το έτος 2025.
2. Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει στο κτίριο των κοινωνικών υπηρεσιών Δήμου.
3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΘΡΟ 2

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

4. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του Ν.4555/2018.
11. Του Ν. 4605/2019 (α' 52) Τροποποίηση διατάξεων του ν 4412/2016- προσθήκη νέων άρθρων.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 περί δημοσίων συμβάσεων, όπου οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 30.000,00€, αλλά και του άρθρου 49 του ιδίου Νόμου για δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας οι οποίες είναι εκτιμώμενης αξίας 2.500€ χωρίς ΦΠΑ.
13. Την οδηγία Ε.Ε.2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο & ΚΥΑ46901/2024 και του Ν4412/2016 άρθρο 53 παρ 2.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

1. Τεχνική Έκθεση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
CPV: 42512200-0

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι κατά την κατάθεση της προσφοράς να προσκομίσουν τεχνικά φυλλάδια με τα προμηθευόμενα είδη. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή της προμήθειας και την τοποθέτηση αυτής και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΝΑΘΕΣΗ

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας, θα γίνει σχετική ανάθεση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους του είδους, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής και θα του επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις-ρήτρες.

ΑΡΘΡΟ 6

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την υπογραφή της ανάθεσης σε χρονικό διάστημα, κατόπιν παραγγελίας από τις υπηρεσίες του Δήμου και ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να προμηθεύσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα και όχι πέραν της 31/12/2025.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα μηχανήματα θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στα σημεία που θα τους υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου στους χρήστες από τον προμηθευτή που είναι ανάδοχος και όχι πέραν από την 31/12/2025.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Κλιματιστικών Μηχανημάτων»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Κ.Α:10-7135.002 : 4.000,00€
Κ.Α:15-7135.011 : 5.000,00€
Κ.Α:70-7135.004 : 11.000,00€
CPV: 42512200-0

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ψαχνά, 25-06-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ

ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.
ΤΕ3 με βαθμό Α'