



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ



Αριθμός Μελέτης: 5/2026
CPV: 39293400-6

Τίτλος μελέτης:

**«Προμήθεια και Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο
γήπεδο Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου»**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Τεχνική περιγραφή

1. Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά στην **προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Κοντοδεσποτίου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων**. Η υφιστάμενη κατάσταση του αγωνιστικού χώρου δεν πληροί τις προδιαγραφές για αδειοδότηση και δημιουργεί συνθήκες ακατάλληλες για την χρήση του από τους αθλητές και τα μικρά παιδιά που χρησιμοποιούν την εν λόγω αθλητική εγκατάσταση. Συγκεκριμένα πρόκειται για επιφάνεια επιστρωμένη από νταμαρίσια άμμο (ξηρό), παλαιάς κατασκευής, συνολικού **εμβαδού 5.335 m²**.

Αναλυτικά, οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών και οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, περιγράφονται στην ενότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Μελέτης.

2. Περιγραφή εργασιών

2.1 Υποδομή

Στην επιφάνεια όπου προβλέπεται η κατασκευή χλοοτάπητα θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν ισοπέδωση - διαμόρφωση - καθαρισμό του γηπέδου, κατασκευή στρώσεως υπόβασης οδοστρώσας από θραυστό υλικό λατομείου μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ για την απόδοση των προβλεπόμενων κλίσεων επιφάνειάς του.

Η διάστρωση της υπόβασης θα γίνει με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων, διαβροχή του υλικού και συμπύκνωση αυτού ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες κλίσεις για τη σωστή αποστράγγιση και απορροή των όμβριων υδάτων.

Οι κλίση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου θα είναι 0,5% από τον μεγάλο άξονα προς τις πλάγιες πλευρές του αγωνιστικού χώρου ενώ η κατά μήκος κλίση θα είναι μηδενική.

2.2 Συνθετικός χλοοτάπητας

Θα τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας επί της διαμορφωμένης επιφάνειας συνολικού εμβαδού 5.335 m². Ο τάπητας θα είναι σε ρολά ενδεικτικού πλάτους 4,00 μέτρων και μήκους ίδιο με το μήκος της μικρής διάστασης της προς επίστρωση επιφάνειας. Η σύνδεση των ρολών θα γίνει με συγκόλλησή τους στην κάτω πλευρά με χρήση ειδικών ταινιών πάνω στις οποίες θα διαστρώνεται πολυουρεθάνη 2 συστατικών ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια», στον αγωνιστικό χώρο. Όπου ορίζονται οι γραμμές του αγωνιστικού χώρου, θα κόβονται λωρίδες 10 cm του χλοοτάπητα και θα αντικαθίστανται με λωρίδες από το ίδιο υλικό σε χρώμα λευκό επιτυγχάνοντας έτσι την γραμμογράφιση του γηπέδου.


Θα πραγματοποιηθεί πλήρωση του χλοοτάπητα με στρογγυλή χαλαζιακή άμμο και με κόκκους υλικού με ελαστικές ιδιότητες, με ομοιόμορφη κατανομή σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου. Οι κατά βάρος αναλογίες στρώσεων θα είναι ίδιες όπως ακριβώς αναφέρονται στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory Test Report) του τάπητα, που έχει πραγματοποιηθεί από

εργαστήριο αναγνωρισμένο από την FIFA. Για την επίτευξη της ισοκατανομής, είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα, δίνοντάς του την τελική μορφή. Μετά την πλήρωση εκτελείται μηχανικός ινιδισμός για την σταθεροποίηση των υλικών πλήρωσης, ώστε να ανασηκωθεί το πέλος και να δημιουργηθεί η τεχνική επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε καθαρό και στεγνό δάπεδο με καλές καιρικές συνθήκες.

Διαγράμμιση του αγωνιστικού χώρου από το ίδιο υλικό λευκού χρώματος και διαστάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος.

Ψαχνά, 19/05/2026

Συντάχθηκε
Ο υπάλληλος



Ιωάννης Ντελέκος
ΠΤΥΧ. ΗΛΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Ψαχνά, 19/05/2026

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.



Ελένη Μπουνάνου
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α, MSc


2. Προϋπολογισμός

Περιγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Τιμή είδους (€) χωρίς Φ.Π.Α.
1. Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα με τα υλικά πλήρωσής του	m ²	5.335	26,90	143.511,50
2. Άμμος μπετού (0 – 4 mm) σπαστήρος	m ³	150	24,17	3.625,50
Σύνολο (€) χωρίς Φ.Π.Α				147.137,00
Φ.Π.Α. 24% (€)				35.312,88
Τελικό Σύνολο (€) με Φ.Π.Α. (24%)				182.449,88

Ο προϋπολογισμός της μελέτης διαμορφώθηκε ως ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 9/2026 (ΑΔΑ 985ΟΩ92-ΣΙΑ) της Δημοτικής Επιτροπής (ΔΕ) του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 837/2026 πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών (ΕΔΤ), η οποία συστήθηκε με την 266/2025 απόφαση (ΑΔΑ 6Α2ΩΩ92-ΟΣ9) του ανωτέρου οργάνου. Σημειώνεται ότι η οι ενότητες «Τεχνική Περιγραφή» και «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας μελέτης είναι ταυτόσημες με τις αντίστοιχες ενότητες της υπ' αρ. 33/2025 μελέτης του Δήμου με τίτλο «Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου» (Α.Π. 19636/2025). Οι εν λόγω ενότητες της Μελέτης 33/2025, στο πλαίσιο της διερεύνησης τιμών, απεστάλησαν από την ΕΔΤ στις εταιρίες που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό προκειμένου να συμπληρώσουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές, τα σχετικά έντυπα προσφοράς βάσει των οποίων διαμορφώθηκε ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης.

Ψαχνά, 19/05/2026

Συντάχθηκε
Ο υπάλληλος



Ιωάννης Ντελέκος
ΠΤΥΧ. ΗΛΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Ψαχνά, 19/05/2026

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.



Ελένη Μπουνάνου
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α, MSc

3. Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα

1.1. Γενικά

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα ο οποίος θα πληροί τις προδιαγραφές της FIFA, για το γήπεδο **Κοντοδεσποτίου**.

Το προς προμήθεια είδος θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι ποσότητες του προς προμήθεια είδους, είναι υπολογισμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες του γηπέδου.

Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας περιγράφει νήματα πολυαιθυλενίου που προσομοιάζουν με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μια ειδική βάση, μη περιλαμβανομένων των υλικών πλήρωσης. Η βάση του συνθετικού χλοοτάπητα θα είναι διπλή και αποτελείται από 100% πολυπροπυλένιο με δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων.

Τα υλικά πλήρωσης θα είναι χαλαζιακή άμμος και υλικό με ελαστικές ιδιότητες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρατίθενται παρακάτω (βλ. πίν. που αφορά στα υλικά πλήρωσης).

1.2. Εφαρμογή / τοποθέτηση

Για την τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες :

- Έλεγχος υπόβασης και διόρθωση επιπεδότητας γηπέδου.
- Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου επιφάνειας **5.335 m²**.

1.3. Τεχνικές προδιαγραφές υλικών

1.3.1 Συνθετικός Χλοοτάπητας

Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τουλάχιστον** τα παρακάτω:

Συνθετικός Χλοοτάπητας

Ιδιότητα	Ζητούμενη προδιαγραφή
Τύπος (δομή) ίνας	Μονόφυλλο- monofilament
Αντοχή νήματος	≥ 17.000 dtex
Σύνθεση ίνας	100% PE
Πάχος ίνας	≥ 430 microns
Πλάτος ίνας	≥ 1,6 mm
Ύψος πέλους	≥ 50 mm

Αριθμός Κόμπων ανά m ² (θύσανοι ανά μονάδα επιφάνειας)	≥ 9.400/m ²
Ολικό βάρος ινών (βάρος πέλους)	≥ 1.750 gr/m ²
Συνολικό βάρος τάπητα(μάζα ανά μονάδα επιφάνειας) :	≥ 2.700 gr/m ²
Διαπερατότητα νερού (EN 12616)(min)	≥ 1.300 mm/h
Χρώμα	Δίχρωμο (ανοιχτό και σκούρο πράσινο)
Υπόβαση συνθετικού χλοοτάπητα	Κύρια υπόβαση από πολυπροπυλένιο (PP), με δευτερεύουσα υπόβαση από βουταδένιο και στυρένιο ή Latex ή πολυουρεθάνη ή άλλο κατάλληλο υλικό επικάλυψης. με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών.

Υλικά πλήρωσης

Ιδιότητα	Ζητούμενη προδιαγραφή
Χαλαζιακή άμμος	Επί του ήδη επιστρωμένου συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να γίνει επίταση με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους ενσωμάτωσης, πυριτικού αδρανούς, στην ποσότητα (kg/m ²) που προβλέπεται από τον παραγωγό του ή την μελέτη. Το πυριτικό αδρανές πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα αναφερόμενα στην έκθεση δοκιμών κατάταξης του συνθετικού χλοοτάπητα του στην κατηγορία FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO
Κόκκοι υλικού με ελαστικές ιδιότητες	Επί της βασικής στρώσης αγκύρωσης του επιστρωμένου συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να γίνει επίστρωση ελαστικού, επίταση, με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους ενσωμάτωσης, πυριτικού αδρανούς, στην ποσότητα (kg/m ²) που προβλέπεται από τον παραγωγό του ή την μελέτη. Το υλικό αυτό έχει ελαστικές ιδιότητες και θα είναι πολυμερές (π.χ. καουτσούκ, πλαστικό κ.ά.) ή «οργανικού» τύπου (π.χ. φελλός, κ.ά.) ή συνδυασμός αυτών. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες (βαρέα μέταλλα, PAH, κ.ά.) και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από έκθεση δοκιμών εγκεκριμένου από την FIFA εργαστηρίου ή από αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κείμενα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εάν χρησιμοποιηθεί τρίμμα ανακυκλωμένου καουτσούκ SBR πρέπει, εφόσον προέρχεται από Ελλάδα, να έχει παραχθεί από τις μονάδες αξιοποίησης της ecoelastica που έχουν το πιστοποιητικό ISO 9001 ανακύκλωσης ελαστικών.

Υλικά γραμμογράφησης

Ιδιότητα	Ζητούμενη προδιαγραφή
Συνθετικός χλοοτάπητας ίδιων προδιαγραφών (όπως ανωτέρω) σε λωρίδες πλάτους 10cm χρώματος λευκού	Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και υπόλοιπου χλοοτάπητα θα γίνει με χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση, όμοια με τα τεμάχια χλοοτάπητα ή θα είναι ενσωματωμένη από τον κατασκευαστή στο χλοοτάπητα
Ταινία συγκόλλησης (min)	30 cm
Κόλλα συγκόλλησης	PU δύο συστατικών

1.3.2 Άμμος μπετού

Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

αδρανές υλικό λατομείου (θραυστό υλικό από λίθους λατομείου) που χρησιμοποιείται για την παρασκευή σκυροδέματος. Θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, σβώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσασθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να είναι ομαλή χωρίς απότομες διαβαθμίσεις και θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13055:2002 (ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα).

1.4. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου

- Το συνολικό πάχος της άμμου και του ελαστικού τρίμματος, πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αφήνει ελεύθερο ύψος ίνας 12-15mm.
- Τα υλικά πληρώσεως επιβάλλεται να διαστρωθούν κάτω από ξηρές καιρικές συνθήκες.
- Ο συνθετικός χλοοτάπητας, όσον αφορά το προϊόν και την τοποθέτησή του μαζί με τα υλικά πλήρωσής του, θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του τεύχους "ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ FIFA", όταν είναι πλήρως τοποθετημένος στο γήπεδο.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, προϋποθέτει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, κατόπιν έγκρισης των σχετικών πιστοποιητικών και του δείγματος, τα οποία θα κατατεθούν εγκαίρως στην Υπηρεσία.
- Η εγκατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων.
- Η γραμμογράφηση των γραμμών θα γίνει με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές.
- Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα συνοδεύεται από έγγραφο παροχής εγγύησης κατ' ελάχιστον πέντε (5) ετών από τον κατασκευαστή οίκο.

1.5. Πιστοποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών Συνθ. Χλοοτάπητα

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ, οι διεθνείς ISO, και οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συγκεκριμένο μοντέλο του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά και ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει με την τεχνική του προσφορά **επί ποινή αποκλεισμού**:

1. Το σύστημα χλοοτάπητα που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αθλητικούς χώρους (αντικραδασμικό υπόστρωμα - συνθετικός χλοοτάπητας - πυριτικό αδρανές και υλικό επίδοσης) πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακού ελέγχου (FIFA LABORATORY TEST REPORT - TEST MANUAL 2015), εγκεκριμένου από τη FIFA εργαστηρίου, από την οποία να προκύπτει η κατάταξη του στην κατηγορία FIFA QUALITY ή την κατηγορία FIFA QUALITY PRO.
2. Από περιβαλλοντικής άποψης τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι απαλλαγμένα επικίνδυνων ουσιών όπως βαρέα μέταλλα ή πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από έκθεση δοκιμών εγκεκριμένου από την FIFA εργαστηρίου ή από αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών του συγκεκριμένου τύπου του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 15330-1(2013) και NF P90-112 (2016) – το πρότυπο αυτό εξετάζει την περιβαλλοντική ικανότητα του προϊόντος ή ισοδύναμο, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα ευρίσκεται εντός ορίων ως προς τις βλαβερές ουσίες που εξετάζει .
4. Ο τάπητας να έχει πιστοποιηθεί στην κατηγορία FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO τόσο

εργαστηριακά όσο και εγκατεστημένος σε γήπεδο.

5. Το εργοστάσιο παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 9001, ΕΛΟΤ EN ISO 14001 ή ισοδύναμη . Επίσης πρέπει να ανήκει στον κατάλογο εργοστασίων της FIFA τουλάχιστον στη κατηγορία FIFA Licensee producers.
6. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών του προσφερόμενου μοντέλου συνθετικού χλοοτάπητα για την συμπεριφορά στην καύση, σύμφωνα με πρότυπο EN 13501-1 ή ισοδύναμο.
7. Οι εργασίες εγκατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνουν από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 ή ισοδύναμο για εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα.
8. Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του συνθετικού χλοοτάπητα.

******Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Ψαχνά, 19/05/2026

Συντάχθηκε
Ο υπάλληλος



Ιωάννης Ντελέκος
ΠΤΥΧ. ΗΛΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ



Ψαχνά, 19/05/2026

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.



Ελένη Μπουνάνου
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α, MSc

4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1° - Αντικείμενο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην **προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Κοντοδεσποτίου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.**

Η υφιστάμενη κατάσταση του αγωνιστικού χώρου δεν πληροί τις προδιαγραφές για αδειοδότηση και δημιουργεί συνθήκες ακατάλληλες για την χρήση του από τους αθλητές και τα μικρά παιδιά που χρησιμοποιούν την εν λόγω αθλητική εγκατάσταση. Συγκεκριμένα πρόκειται για επιφάνεια επιστρωμένη από νταμαρίσια άμμο (ξερό), παλαιάς κατασκευής, συνολικού εμβαδού 5.335 m².

Σκοπός της παρούσας προμήθειας είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του αγωνιστικού χώρου του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Κοντοδεσποτίου, μέσω της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς και ποιοτικής άθλησης για τους αθλητές και τους λοιπούς χρήστες της εγκατάστασης. Παράλληλα, επιδιώκεται η συμμόρφωση του γηπέδου με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η βελτίωση της λειτουργικότητας, της αντοχής και της συνολικής εικόνας του χώρου.

Άρθρο 2° - Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

1. Του Νόμου 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4605/2019 και ισχύει.
2. Του Νόμου 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010.
3. Του Νόμου 2286/95 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Του Π.Δ 394/96 « Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου».
5. Του Π.Δ 105/2000 «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημόσιου Τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο.

Άρθρο 3° - Τεύχη δημοπράτησης

Στοιχεία της συγκεκριμένης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Η Διακήρυξη.
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.
5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Άρθρο 4° - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5° - Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο δήμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6° - Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν. 4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και για ένα έτος.

Άρθρο 7° - Εγγυήσεις

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταβάλλουν εγγύηση συμμετοχής ίση προς ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης σε Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή προσκομίζοντας σχετική εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά το πέρας του ανωτέρου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 8° - Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου όπως προβλέπεται από την οδηγία Ε.Ε. 2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο 158-160 και ΚΥΑ 46901/2024 και του Ν.4412/2016 άρθρο 53 παρ. 2 μετά την παράδοση των αντικειμένων και μετά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το λογιστήριο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. Η τιμολόγηση και η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί και τμηματικά.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 9° - Τόπος και χρόνος Παράδοσης και τοποθέτησης

Η παράδοση και η τοποθέτηση των υλικών θα γίνει στο δημοτικό γήπεδο της Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Προμηθειών χωρίς καθυστέρηση και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών.

Άρθρο 10° - Επιβαρύνσεις Μειοδότη

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 11° - Περιπτώσεις αστοχιών

Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαινεται, για την έκπτωση του προμηθευτή.

Άρθρο 12° - Εκτέλεση της προμήθειας

Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 13° - Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά

χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 14° – Τιμές

Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.


Συντάχθηκε
Ψαχνά, 19/05/2026
Ο υπάλληλος



Ιωάννης Ντελέκος
ΠΤΥΧ. ΗΛΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ



Θεωρήθηκε
Ψαχνά, 19/05/2026
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.



Ελένη Μπουνάνου
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α, MSc